Merkblatt für den Hausanschlussbau

Haben Sie die Unterlagen für die gewünschten Anschlüsse bei uns eingereicht?

- ☐ Antragsformular für einen Strom, Erdgas, Fernwärme
- ☐ den amtlichen, maßstabsgerechten Lageplan (aus Bauunterlagen) mit eingezeichnetem Gebäude und den geplanten baulichen Anlagen (z.B. Carport, Tiefgarage, Zisterne, Schächte)
- ☐ den Keller- oder Erdgeschossgrundriss mit geplantem Einführungspunkt der Hausanschlüsse

Haben Sie mit uns Kontakt aufgenommen?

- ☐ Information und Beratung zur Bauausführung
- ☐ Haben Sie ein Gebäude mit Bodenplatte ?
- ☐ Stimmen Sie bitte unbedingt die Durchführung für die Hausanschlüsse vor Herstellung der Bodenplatte mit uns ab!
- ☐ Haben Sie uns Ihren groben Terminwunsch mitgeteilt?
- ☐ Sprechen Sie den Ausführungstermin rechtzeitig mit uns ab, da wir von behördlichen Genehmigungen abhängig sind, die unterschiedliche Zeiträume beanspruchen (bei vorhandenen Versorgungsleitungen in der Regel drei Wochen.

Haben sie mit uns einen Vor-Ort-Termin vereinbart?

- ☐ Sind vor Ort alle Detailansprachen mit uns erfolgt ?
- ☐ Sind die konkrete Trassenführung und der Hauseinführungspunkt gemeinsam festgelegt?
- ☐ Ist der konkrete Realisierungstermin festgelegt worden?

Sind alle Verträge abgeschlossen?

- ☐ Haben Sie eventuell fehlende Unterlagen/ Angaben an uns nachgereicht?
- ☐ Haben Sie die benötigten Angebote/ Verträge von uns erhalten?
- ☐ Haben Sie die Angebote/ Verträge geprüft und bestätigt an uns zurückgeschickt?

Besteht Baufreiheit im Innenbereich?

- ☐ Sind Keller oder Hausanschlussraum unfallsicher begehbar?
- ☐ Ist die Verschließbarkeit des Kellers oder Hausanschlussraumes gewährleistet (Türen, Fenster) ?
- ☐ Ist eine ebene oder verputzte Wandfläche zur Montage der Anschlusseinrichtungen vorhanden?
- ☐ Ist der Fußboden im Hausanschlussbereich fertig oder ist die endgüldige Fußbodebhöhe gekennzeichnet?

Besteht Baufreiheit im Außenbereich?

- [ ] Sind die Verdichtungsarbeiten im Bauraum und die Geländeodulation abgeschlossen?
- [ ] Wir benötigen aufgrund der frostfreien Verlegung 1,20 m Erddeckung im Endzustand.
- [ ] Lassen Sie sich möglichst einen Verdichtungsnachweis von Ihrer Tiefbaufirma erstellen.
- [ ] Ist die oberirdische Baufreiheit auf der Hausanschlusstrasse gewährleistet?
- [ ] In der Regelarbeitsbreite von 4 m sollen kein Aushub, kein Gerüst, keine sonstigen Hindernisse vorhanden sein.
- [ ] Ist die unterirdische Baufreiheit auf der Hausanschlussstrasse gewährleistet?
- [ ] Es dürfen keine Bauwerke, Revisionsschächte, Regenwasserzisternen und Entwässerungsleitungen im Trassenbereich liegen. Tiefer liegende und kreuzende Entwässerungsleitungen müssen vorab verlegt werden.
- [ ] Sind eventuelle Gründungsarbeiten, z. B. Treppe, Carport im Abstand von kleiner 2 m zur Hausanschlusstrasse erledigt?
- [ ] Zwischen Fundament und Hausanschluss ist ein lichter Mindestabstand von 1 m einzuhalten.

Ist die Inbetriebsetzung der Anlage vorbereitet?

- [ ] Hat Ihr Installateur das Fertigmeldungsformular ausgefüllt, unterzeichnet und an uns weitergegeben?
- [ ] Ist der Termin zum Setzen des Zählers vereinbart?